

1. Перелік видів послуг, що надаються ПрАТ "Кіровоградобленерго"

1.1. Послуги, пов'язані із ліцензованою діяльністю

№ калькуляції	вид робіт	од.виміру	вартість з ПДВ, грн.
Позачергова технічна перевірка вузла обліку за ініціативою замовника			
1001	З позачергової технічної перевірки вузла обліку або його складових частин за ініціативою замовника за рівнем напруги до 0,4 кВ (включно) лічильник прямого включення	1 послуга	744,89
1002	З позачергової технічної перевірки вузла обліку або його складових частин за ініціативою замовника за рівнем напруги до 0,4 кВ (включно) лічильник включений через вимірювальні трансформатори струму	1 послуга	1 113,02
1003	З позачергової технічної перевірки вузла обліку або його складових частин за ініціативою замовника для робіт в електроустановках за рівнем напруги вище 0,4 кВ	1 послуга	1 482,97
Розпломбування вузла обліку або його частини			
1011	З розпломбування вузла обліку або його складових частин за ініціативою замовника незалежно від рівня напруги та кількості пломб, встановлених на вузлі обліку	1 послуга	371,95
Параметризація багатofункціонального електронного лічильника			
1021	З параметризації багатofункціонального електронного лічильника на місці встановлення багатofункціонального електронного лічильника (на об'єкті)	1 послуга	742,78
1022	З параметризації багатofункціонального електронного лічильника для робіт що виконуються дистанційно (за допомогою каналів зв'язку) або в ПрАТ "Кіровоградобленерго"	1 послуга	372,44
Відключення/підключення електроустановок споживача			
1101	З припинення електроживлення (відключення) електроустановок споживача за заявою споживача/електропостачальника для робіт що виконуються в електроустановках напругою до 1кВ в електrolічильнику/на комутаційному апараті	1 послуга	557,99
1102	З припинення електроживлення (відключення) електроустановок споживача за заявою споживача/електропостачальника для робіт що виконуються дистанційно	1 послуга	184,21
1103	З припинення електроживлення (відключення) електроустановок споживача за заявою споживача/електропостачальника для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ у ТП/РП/ПС/ЗБ (кабельна збірка)	1 послуга	914,02
1104	З припинення електроживлення (відключення) електроустановок споживача за заявою споживача/електропостачальника для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ на ПЛ	1 послуга	1 104,14
1105	З припинення електроживлення (відключення) електроустановок споживача за заявою споживача/електропостачальника для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ у ТП/РП/ПС/ЗБ (кабельна збірка)	1 послуга	499,80
1106	З припинення електроживлення (відключення) електроустановок споживача за заявою споживача/електропостачальника для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ на ПЛ	1 послуга	1 303,44
1111	З відновлення електроживлення (підключення) електроустановок споживача за заявою споживача/електропостачальника (після припинення їх електроживлення (відключення) за ініціативою електропостачальника/ПрАТ "Кіровоградобленерго") для робіт що виконуються в електроустановках напругою до 1 кВ в електrolічильнику/на комутаційному апараті	1 послуга	556,79
1112	З відновлення електроживлення (підключення) електроустановок споживача за заявою споживача/електропостачальника (після припинення їх електроживлення (відключення) за ініціативою електропостачальника/ПрАТ "Кіровоградобленерго") для робіт, що виконуються дистанційно	1 послуга	184,21
1113	З відновлення електроживлення (підключення) електроустановок споживача за заявою споживача/електропостачальника (після припинення їх електроживлення (відключення) за ініціативою електропостачальника/ПрАТ "Кіровоградобленерго") для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ у ТП/РП/ПС/ЗБ (кабельна збірка)	1 послуга	920,56
1114	З відновлення електроживлення (підключення) електроустановок споживача за заявою споживача/електропостачальника (після припинення їх електроживлення (відключення) за ініціативою електропостачальника/ПрАТ "Кіровоградобленерго") для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ на ПЛ	1 послуга	1 109,38
1115	З відновлення електроживлення (підключення) електроустановок споживача за заявою споживача/електропостачальника (після припинення їх електроживлення (відключення) за ініціативою електропостачальника/ПрАТ "Кіровоградобленерго") для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ у ТП/РП/ПС/ЗБ (кабельна збірка)	1 послуга	465,58
1116	З відновлення електроживлення (підключення) електроустановок споживача за заявою споживача/електропостачальника (після припинення їх електроживлення (відключення) за ініціативою електропостачальника/ПрАТ "Кіровоградобленерго") для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ на ПЛ	1 послуга	1 302,40

1.2. Послуги, супутні ліцензованій діяльності

№ калькуляції	вид робіт	од. виміру	вартість з ПДВ, грн.	Примітка
Виклик працівника для виконання робіт				(у разі необхідності до послуг, супутніх ліцензованої діяльності, зазначених у переліку, додається вартість використаних матеріалів, послуг автотранспорту, доїзду працівників до місця виконання послуги)
1.1-Ф	Заступник начальника РЕМ по забезпеченню послуг з розподілу електроенергії	1 год	880,09	
1.2-Ф	Головний інженер	1 год	880,09	
1.3-Ф	Інженер ГРЕ	1 год	519,67	
1.5-Ф	Технік	1 год	403,21	
1.6-Ф	Майстер виробничої дільниці 2 гр. (СОЕ)	1 год	569,71	
1.7-Ф	Майстер виробничої дільниці 1гр. (ГРЕ)	1 год	618,61	
1.8-Ф	Електромонтер 2 р.	1 год	383,04	
1.9-Ф	Електромонтер 3 р.	1 год	435,35	
1.10-Ф	Електромонтер 4 р.	1 год	488,45	
1.11-Ф	Електромонтер 5 р.	1 год	556,26	
1.12-Ф	Контролер 1 гр.	1 год	329,69	
1.13-Ф	Контролер 2 гр.	1 год	383,04	
1.14-Ф	Контролер 3 гр.	1 год	435,35	
1.15-Ф	Диспетчер	1 год	698,50	
1.16-Ф	Інженер СРЗА	1 год	519,67	
1.17-Ф	Інженер СДЗП	1 год	519,67	
1.18-Ф	Водій ЕТЛ (вант.під.до 3 т)	1 год	383,93	
1.19-Ф	Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3р	1 год	435,35	
1.20-Ф	Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4р	1 год	488,45	
1.21-Ф	Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5р	1 год	556,26	
1.22-Ф	Провідний інженер	1 год	678,95	
1.23-Ф	Інженер СОЕ 2 кат.	1 год	556,26	
1.24-Ф	Інженер СОЕ	1 год	519,67	
1.25-Ф	Електромонтер 6 р.	1 год	591,43	
1.26-Ф	Інженер з метрології 2 кат.	1 год	556,26	
1.27-Ф	Інженер з організації експлуатації та ремонту 2кат.	1 год	556,26	
1.28-Ф	Начальник Лабораторії	1 год	704,09	
1.29-Ф	Ел.механік з ремонту та обслугов ЛОМ	1 год	525,78	
1.30-Ф	Інженер з технічного аудиту 1 атегорії	1 год	629,52	
1.31-Ф	Інженер з технічного аудиту 2 атегорії	1 год	556,26	
Експертиза електролічильників, повірка трансформаторів струму				
12-ЦПО	Експертиза 1-фазного лічильника електроенергії.	1 послуга	1345,60	
12.1 - ЦПО	Експертиза 1-фазного інтервального лічильника електроенергії.	1 послуга	2035,56	
13-ЦПО	Експертиза 3-фазного лічильника електроенергії.	1 послуга	1436,45	
13.1 - ЦПО	Експертиза 3-фазного інтервального лічильника електроенергії.	1 послуга	2214,82	
21.1-ЦПО	Повірка трансформатора напруги 6,10,35 кВ на місці встановлення 1 -фаз.ТН.	1 послуга	1549,25	
21.2-ЦПО	Повірка трансформатора напруги 6,10,35 кВ на місці встановлення 3 -фаз.ТН.	1 послуга	2856,47	
22-ЦПО	Повірка трансформатора струму з номінальним струмом до 800 А на місці встановлення.	1 послуга	2178,71	
23-ЦПО	Повірка трансформатора струму з номінальним струмом від 800 А до 3000 А на місці встановлення.	1 послуга	2483,65	
Дистанційний збір даних із ЛУЗОД/АСКОЕ споживачів та перевірка ЛУЗОД за ініціативою Замовника				
9.1 - СОЕ	Перевірка роботи ЛУЗОД і передачі даних за ініціативою Замовника	1 послуга	3369,73	
37-СОЕ	Дистанційний збір і обробка даних від одного до двох (включно) інтервальних багатофункціональних електролічильників за ініціативою замовника	1 послуга	626,05	
38-СОЕ	Дистанційний збір і обробка даних від трьох до п'яти (включно) інтервальних багатофункціональних електролічильників за ініціативою замовника	1 послуга	1073,17	
39-СОЕ	Дистанційний збір і обробка даних з шести до десяти (включно) інтервальних багатофункціональних електролічильників за ініціативою замовника	1 послуга	2012,27	
40-СОЕ	З разової вичитки погодинних даних з одного лічильника за ініціативою замовника	1 послуга	498,37	
Встановлення приладів обліку				
4 - СОЕ	Встановлення приладів обліку 1000В.	1 послуга	1722,92	
13-СОЕ	Встановлення однофазного електролічильника за ініціативою замовника	1 послуга	771,76	
15- СОЕ	Встановлення трифазного електролічильника включеного через трансформатори струму за ініціативою замовника.	1 послуга	1498,38	
16-СОЕ	Встановлення трифазного електролічильника прямого включення за ініціативою замовника.	1 послуга	1212,20	

28-COE	Улаштування вузла обліку генеруючої установки приватного домогосподарства зі встановленням трифазного електролічильника прямого включення за ініціативою замовника	1 послуга	2832,22
24-ЦПО	Встановлення локального устаткування збору і обробки даних за ініціативою замовника.	1 послуга	1922,77
30-COE	Улаштування вузла обліку для площадок вимірювання групи А зі встановленням трифазного електролічильника прямого включення за ініціативою замовника	1 послуга	4090,03
31-COE	Улаштування вузла обліку для площадок вимірювання групи А зі встановленням трифазного електролічильника включеного через трансформатори струму 0,4кВ за ініціативою замовника	1 послуга	4402,28
32-COE	Улаштування вузла обліку для площадок вимірювання групи А зі встановленням приладів обліку понад 1000В за ініціативою замовника	1 послуга	5118,00
Монтаж та демонтаж електролічильника, трансформатора струму, автоматичного вимикача, іншого електрообладнання			
12 - COE	Монтаж трансформатора струму за ініціативою замовника.	1 трансформатор	616,09
14-COE	Монтаж одно/двополюсного автоматичного вимикача за ініціативою замовника.	1 послуга	438,32
17-COE	Монтаж три/чотириполюсного автоматичного вимикача за ініціативою замовника.	1 послуга	666,84
25-COE	Демонтаж однофазного електролічильника за ініціативою замовника.	1 послуга	618,12
26-COE	Демонтаж трифазного електролічильника включеного через трансформатори струму за ініціативою замовника.	1 послуга	961,85
27-COE	Демонтаж трифазного електролічильника прямого включення за ініціативою замовника.	1 послуга	953,90
6.1-ПТО	Монтаж КЛ-0,4 кВ в ЗТП з установкою кінцевої муфти без пробивки та відновлення (без установки автоматичного вимикача)	1 послуга	4 059,71
6.2-ПТО	Монтаж КЛ-0,4 кВ в ЗТП з установкою кінцевої муфти з пробивкою та відновленням (без установки автоматичного вимикача)	1 послуга	4 447,69
9.5-ПТО	Монтаж 1-фазного відгалуження, виконаного двожильним ізолюваним проводом, з установкою боксу без лічильника	1 послуга	4 032,17
9.5.1-ПТО	Монтаж шафи обліку КДЕ-2 з двополюсним автоматичним вимикачем	1 послуга	674,35
9.6-ПТО	Монтаж 3-фазного відгалуження, виконаного чотирижильним ізолюваним проводом, з установкою боксу без лічильника	1 послуга	4 274,87
9.6.1-ПТО	Монтаж шафи обліку КДЕ-3 з триполюсним автоматичним вимикачем	1 послуга	739,03
10-ПТО	Монтаж 1-фазного відгалуження, виконаного двожильним СІП з установкою крюка (трубостойки) на будівлі, без монтажу шафи обліку (шафа обліку на зовнішній стороні будівлі)	1 послуга	3 237,71
10.1-ПТО	Монтаж 1-фазного відгалуження, виконаного двожильним СІП з установкою крюка (трубостойки) на будівлі, без монтажу шафи обліку (шафа обліку на внутрішній стороні будівлі)	1 послуга	3 400,28
11-ПТО	Монтаж 3-фазного відгалуження, виконаного чотирижильним ізолюваним проводом з установкою гака (трубостояка) на будівлі, без монтажу шафи обліку (шафа обліку на зовнішній стороні будівлі)	1 послуга	3 378,78
11.1-ПТО	Монтаж 3-фазного відгалуження, виконаного чотирижильним ізолюваним проводом з установкою гака (трубостояка) на будівлі, без монтажу шафи обліку (шафа обліку на внутрішній стороні будівлі)	1 послуга	3 836,98
13.1-ПТО	Демонтаж трансформаторів струму (3 шт.)	1 послуга	665,08
14-ПТО	Монтаж повторного заземлення ПЛ-0,4 кВ	1 послуга	450,77
Заміна приладів обліку, вимикачів та іншого електрообладнання			
18-COE	Заміна трансформатора струму за ініціативою замовника.	1 послуга	635,93
19-COE	Заміна однофазного електролічильника за ініціативою замовника.	1 послуга	857,93
20-COE	Заміна одно/двополюсного автоматичного вимикача за ініціативою замовника.	1 послуга	554,47
21-COE	Заміна трифазного електролічильника включеного через трансформатори струму за ініціативою замовника.	1 послуга	1466,59
22-COE	Заміна трифазного електролічильника прямого включення за ініціативою замовника.	1 послуга	1208,22
23-COE	Заміна трьох/чотириполюсного автоматичного вимикача за ініціативою замовника.	1 послуга	835,39
29-COE	Улаштування вузла обліку генеруючої установки приватного домогосподарства із заміною трифазного електролічильника прямого включення за ініціативою замовника	1 послуга	2591,33
33-COE	Улаштування вузла обліку для площадок вимірювання групи А із заміною трифазного електролічильника прямого включення за ініціативою замовника	1 послуга	3743,98
34-COE	Улаштування вузла обліку для площадок вимірювання групи А із заміною трифазного електролічильника включеного через трансформатори струму 0,4кВ за ініціативою замовника	1 послуга	4002,35
35-COE	Улаштування вузла обліку для площадок вимірювання групи А із заміною приладів обліку понад 1000В за ініціативою замовника	1 послуга	4662,60
36-COE	Заміна електролічильника понад 1000В за ініціативою замовника	1 послуга	1507,63
9.3.1-ПТО	Заміна шафи обліку КДЕ-2 на шафу обліку КДЕ-3 з автоматичним вимикачем	1 послуга	1210,15
7-ПТО	Заміна 1-фазного відгалуження, виконаного неізолюваним проводом, на 1-фазне виконане ізолюваним проводом з установкою гака (трубостояка) на будівлі, без монтажу шафи обліку (шафа обліку на зовнішній стороні будівлі)	1 послуга	3 621,96
8-ПТО	Заміна 1-фазного відгалуження, виконаного неізолюваним проводом, на 3-фазне виконане ізолюваним проводом з установкою гака (трубостояка) на будівлі, без монтажу шафи обліку (шафа обліку на зовнішній стороні будівлі)	1 послуга	4 114,09
9.1-ПТО	Заміна 1-фазного відгалуження, виконаного неізолюваним проводом, від опори до фасаду будинку на 1-фазне, виконане ізолюваним проводом, з установкою боксу	1 послуга	4 416,44
9.2-ПТО	Заміна 1-фазного відгалуження, виконаного неізолюваним проводом, від опори до фасаду будинку на 3-фазне, виконане ізолюваним проводом, з установкою боксу	1 послуга	5 010,19
9.3-ПТО	Заміна 1-фазного відгалуження, виконаного двожильним ізолюваним проводом, від опори до фасаду будинку на 3-фазне, виконане чотирижильним ізолюваним проводом, з установкою боксу без лічильника	1 послуга	4 927,03
9.4-ПТО	Заміна 3-фазного відгалуження, виконаного неізолюваним проводом, від опори до фасаду будинку на 3-фазне, виконане чотирижильним ізолюваним проводом, з установкою боксу без лічильника	1 послуга	5 471,59
15.1.1-ПТО	Заміна двополюсного автоматичного вимикача в існуючій шафі обліку	1 послуга	369,52

15.1.2-ПТО	Заміна триполюсного автоматичного вимикача в існуючій шафі обліку	1 послуга	461,90
23-ПТО	Заміна 1-фазного відгалуження, виконаного ізолюваним проводом, від опори до фасаду будинку на 1-фазне, виконане самоутримним ізолюваним проводом з установкою гака (трубостояка) на будівлі, без монтажу шафи обліку (шафа обліку на внутрішній стороні будівлі)	1 послуга	3 849,25
24-ПТО	Заміна 1-фазного відгалуження, виконаного ізолюваним проводом, від опори до фасаду будинку на 3-фазне, виконане ізолюваним проводом з установкою гака (трубостояка) на будівлі, без монтажу шафи обліку (шафа обліку на внутрішній стороні будівлі)	1 послуга	4 285,92
25-ПТО	Заміна 1-фазного відгалуження, виконаного двожилиним СПП, на 3-фазне виконане ізолюваним проводом з установкою гака (трубостояка) на будівлі, без монтажу шафи обліку (шафа обліку на зовнішній стороні будівлі)	1 послуга	3 938,58
26-ПТО	Заміна 1-фазного відгалуження, виконаного двожилиним ізолюваним проводом, на 3-фазне виконане ізолюваним проводом з установкою гака (трубостояка) на будівлі, без монтажу шафи обліку (шафа обліку на внутрішній стороні будівлі)	1 послуга	4 369,08
14-ПТО ТО	Заміна ламп зовнішнього освітлення (у розрахунку на 1 лампу)	1 послуга	191,53
15-ПТО ТО	Заміна пускорегулювальної апаратури в світильниках (у розрахунку на 1 світильник)	1 послуга	957,77
Технічне обслуговування електрообладнання, ліній та підстанцій			
3-ПТО ТО	Технічне обслуговування КТП-10/0,4 кВ потужністю 400-1000 кВА	1 послуга	2 166,71
6-ПТО ТО	Технічне обслуговування КТП-10/0,4 кВ потужністю до 250 кВА	1 послуга	1 382,39
7.1-ПТО ТО	Технічне обслуговування ЗТП напругою 6-10/0,4 кВ з одним трансформатором	1 послуга	989,88
7.2-ПТО ТО	Технічне обслуговування ЗТП напругою 6-10/0,4 кВ з двома трансформаторами	1 послуга	1 979,76
Інші послуги			
1-ЛЕП	Узгодження технічної документації на право власності або оренди земельних ділянок фізичними та юридичними особами в охоронних зонах ПЛ-35-150 кВ (без потреби виїзду на об'єкт);	1 послуга	222,50
1-РЕМ	Узгодження технічної документації на право власності або оренди земельних ділянок фізичними та юридичними особами в охоронних зонах ПЛ-0,4-10 кВ	1 послуга	207,85
6-ВКБ	Визначення потужності електроопалення житлового будинку	1 послуга	519,69
1-УК	Проведення первинного інструктажу керівників, для яких, згідно п.1.8 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів може не призначатись особа, відповідальна за електрогосподарство	1 послуга	1 559,08
5.1-ПТО	Приєднання (від'єднання) проводів ліхтаря до проводів ПЛ-0,4 кВ (перший ліхтар)	1 послуга	982,01
5.2-ПТО	Приєднання (від'єднання) проводів ліхтаря до проводів ПЛ-0,4 кВ (кожний з наступних ліхтарів)	1 послуга	258,66
Розробка технічних умов приєднання до електричних мереж			
15.1-ТУ	Розробка технічних умов приєднання будівельних механізмів до електричних мереж електроустановок Замовника, потужністю до 50 кВт включно (виконавці працівники ГПТУ);	1 послуга	5 456,58
15.2-ТУ	Розробка технічних умов приєднання будівельних механізмів до електричних мереж електроустановок Замовника, потужністю понад 50 кВт включно (виконавці працівники ГПТУ);	1 послуга	5 801,15
16-ТУ	Розробка технічних умов приєднання будівельних механізмів до електричних мереж електроустановок Замовника (виконавці працівники ЕМ.);	1 послуга	3 852,11
17-ТУ	Розробка технічних умов приєднання тимчасових споруд до електричних мереж електроустановок Замовника (виконавці працівники ГПТУ)	1 послуга	5 801,15
18-ТУ	Розробка технічних умов приєднання тимчасових споруд до електричних мереж електроустановок Замовника (виконавці працівники ЕМ)	1 послуга	3 852,11
Послуги з випробування електрообладнання та електроінструментів			
380101	Випробування діелектр.рукавиць, бот, галosh підв. напругою	одна пара	175,85
380102	Випробування вказівника напруги до 1кВ	1 засіб	175,85
380103	Випробування вказівника напруги 6-110 кВ	1 засіб	351,70
380104	Випроб. комплекту вказівника напруги 2-6кВ для фазування	1 засіб	351,70
380105	Випробування ізолюючих та вимірюв. кліщів від 2 до 35 кВ	1 засіб	234,46
380106	Випробування ізолюючих та вимірювальних кліщів до 1 кВ	1 засіб	175,85
380107	Випробування ізолюючих штанг до 35 кВ	1 засіб	234,46
380108	Випробування ізолюючих штанг до 100 кВ	1 засіб	351,70
380109	Випробування ізолюючих штанг від 220 до 750кВ	1 засіб	468,91
380110	Випробування вимірюючих штанг до 110 кВ	1 засіб	293,09
380111	Випробування вимірюючих штанг від 220до 750 кВ	1 засіб	527,53
380112	Випробування монтажних кігтів, поясів, драбин, кошиків автовишок, що використовуються при монтуванні	1 засіб	175,85
380113	Випробування слюсарно-монтажного інструменту з ізолюючими ручками підвищеною напругою	1 засіб	117,23
380114	Випробування ізолюючих пристроїв і приладів для ремонтних робіт під напругою підвищеною напругою до 35 кВ включно	1 засіб	293,09
380115	Випробування ізолюючих пристроїв і приладів для ремонтних робіт під напругою підвищеною напругою від 110 до 750 кВ	1 засіб	410,32
380116	Випробування ізолюючих підставок до 10 кВ підв. напругою	1 засіб	175,85
380117	Випробування ізолюючих накладок до 15 кВ підв. напругою	1 засіб	117,23
030101	Масляні і електромагнітні вимикачі на напругу 6-10 кВ	1 фаза вимикача	16 448,52
03010101	Підготовчі роботи: ознайомлення з тех.документацією, підготовка приладів та допоміжного обладнання, детальний зовнішній огляд вимикача, ознайомлення з результатами попередніх високовольтних випробувань	1 вимикач	3 952,98
03010102	Огляд і оцінка стану ізоляції вимикача	1 фаза вимикача	184,81

03010103	Вимірювання опору ізоляції рухомих і направляючих частин виконані з органічних матеріалів	1 фаза вимикача	308,03
03010104	Вимірювання опору ізоляції дугогасних камер електромагнітних вимикачів	1 фаза вимикача	308,03
03010105	Вимірювання опору ізоляції вторинних кіл, кіл керування і обмоток електромагнітів керування	1 фаза вимикача	184,81
03010106	Вимірювання перехідного опору контактів	1 фаза вимикача	308,03
03010108	Випробування опорної ізоляції і ізоляції вимикачів відносно корпусу, підвищеною напругою 50 Гц	1 фаза вимикача	1 170,48
03010109	Випробування ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування	1 фаза вимикача	123,22
03010111	Вимірювання опору обмоток електромагнітів керування	1 фаза вимикача	61,61
03010112	Вимірювання опору постійному струму струмопровідного контуру кожного полюса в цілому та окремих частин	1 фаза вимикача	308,03
03010113	Вимірювання опору ізоляції вводів	1 фаза вимикача	308,03
03010114	Випробування підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц вводів	1 фаза вимикача	1 848,16
03010115	Перевірка герметичності ущільнень маслонаповнених вводів	1 фаза вимикача	123,22
03010116	Вимірювання швидкісних та часових характеристик вимикачів	1 фаза вимикача	308,03
03010117	Вимірювання ходу рухомих частин, утискування контактів при увімкненні, одночасності замикаання і розмикання вимикачів	1 фаза вимикача	616,06
03010118	Перевірка регулюючих та установлюючих характеристик механізмів приводів вимикачів	1 фаза вимикача	616,06
03010119	Перевірка напруги (тиску) спрацьовування приводів вимикачів	1 фаза вимикача	616,06
03010120	Випробування вимикачів багаторазовим увімкненням і вимиканням	1 фаза вимикача	1 232,09
03010121	Перевірка дії механізму вільного розщеплення	1 фаза вимикача	739,26
03010122	Заклучні роботи: обробка матеріалів випробувань, вимірів діаграм, складання зведених таблиць результатів. Складання та оформлення технічного звіту (протоколів, актів).	1 вимикач	2 341,00
030201	Масляні і електромагнітні вимикачі на напругу 35 кВ	1 фаза вимикача	30 987,28
03020101	Підготовчі роботи: ознайомлення з тех.документацією, підготовка приладів та допоміжного обладнання, детальний зовнішній огляд вимикача, ознайомлення з результатами попередніх високовольтних випробувань	1 вимикач	6 365,86
03020102	Огляд і оцінка стану ізоляції вимикача	1 фаза вимикача	308,03
03020103	Вимірювання опору ізоляції рухомих і направляючих частин виконані з органічних матеріалів	1 фаза вимикача	369,65
03020104	Вимірювання опору ізоляції дугогасних камер електромагнітних вимикачів	1 фаза вимикача	616,06
03020105	Вимірювання опору ізоляції вторинних кіл, кіл керування і обмоток електромагнітів керування	1 фаза вимикача	184,81
03020106	Вимірювання перехідного опору контактів	1 фаза вимикача	431,23
03020107	Оцінка стану внутрішньобакової ізоляції та ізоляції дугогасних пристроїв бакових масляних вимикачів	1 фаза вимикача	8 871,12
03020108	Випробування опорної ізоляції і ізоляції вимикачів відносно корпусу, підвищеною напругою 50 Гц	1 фаза вимикача	1 232,09
03020109	Випробування ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування	1 фаза вимикача	123,22
03020111	Вимірювання опору обмоток електромагнітів керування	1 фаза вимикача	61,61
03020112	Вимірювання опору постійному струму струмопровідного контуру кожного полюса в цілому та окремих частин	1 фаза вимикача	308,03
03020113	Вимірювання опору ізоляції вводів	1 фаза вимикача	308,03
03020114	Випробування підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц вводів	1 фаза вимикача	1 848,16
03020115	Перевірка герметичності ущільнень маслонаповнених вводів	1 фаза вимикача	123,22
03020116	Вимірювання швидкісних та часових характеристик вимикачів	1 фаза вимикача	308,03
03020117	Вимірювання ходу рухомих частин, утискування контактів при увімкненні, одночасності замикаання і розмикання вимикачів	1 фаза вимикача	616,06
03020118	Перевірка регулюючих та установлюючих характеристик механізмів приводів вимикачів	1 фаза вимикача	616,06
03020119	Перевірка напруги (тиску) спрацьовування приводів вимикачів	1 фаза вимикача	616,06
03020120	Випробування вимикачів багаторазовим увімкненням і вимиканням	1 фаза вимикача	1 848,16
03020121	Перевірка дії механізму вільного розщеплення	1 фаза вимикача	739,26
03020122	Заклучні роботи: обробка матеріалів випробувань, вимірів діаграм, складання зведених таблиць результатів. Складання та оформлення технічного звіту (протоколів, актів).	1 вимикач	3 819,49
030301	Масляні і електромагнітні вимикачі на напругу 110-150 кВ	1 фаза вимикача	26 859,76
03030101	Підготовчі роботи: ознайомлення з тех.документацією, підготовка приладів та допоміжного обладнання, детальний зовнішній огляд вимикача, ознайомлення з результатами попередніх високовольтних випробувань	1 вимикач	5 595,78
03030102	Огляд і оцінка стану ізоляції вимикача	1 фаза вимикача	1 047,28
03030103	Вимірювання опору ізоляції рухомих і направляючих частин виконані з органічних матеріалів	1 фаза вимикача	431,23
03030104	Вимірювання опору ізоляції дугогасних камер електромагнітних вимикачів	1 фаза вимикача	1 232,09
03030105	Вимірювання опору ізоляції вторинних кіл, кіл керування і обмоток електромагнітів керування	1 фаза вимикача	246,42
03030106	Вимірювання перехідного опору контактів	1 фаза вимикача	739,26
03030108	Випробування опорної ізоляції і ізоляції вимикачів відносно корпусу, підвищеною напругою 50 Гц	1 фаза вимикача	1 786,55
03030109	Випробування ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування	1 фаза вимикача	184,81
03030110	Вимірювання опору постійному струму шунтуючих резисторів дугогасних пристроїв	1 фаза вимикача	616,06
03030111	Вимірювання опору обмоток електромагнітів керування	1 фаза вимикача	61,61
03030112	Вимірювання опору постійному струму струмопровідного контуру кожного полюса в цілому та окремих частин	1 фаза вимикача	616,06
03030113	Вимірювання опору ізоляції вводів	1 фаза вимикача	1 232,09
03030114	Випробування підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц вводів	1 фаза вимикача	3 080,26
03030115	Перевірка герметичності ущільнень маслонаповнених вводів	1 фаза вимикача	123,22
03030116	Вимірювання швидкісних та часових характеристик вимикачів	1 фаза вимикача	308,03
03030117	Вимірювання ходу рухомих частин, утискування контактів при увімкненні, одночасності замикаання і розмикання вимикачів	1 фаза вимикача	616,06
03030118	Перевірка регулюючих та установлюючих характеристик механізмів приводів вимикачів	1 фаза вимикача	1 232,09
03030119	Перевірка напруги (тиску) спрацьовування приводів вимикачів	1 фаза вимикача	616,06
03030120	Випробування вимикачів багаторазовим увімкненням і вимиканням	1 фаза вимикача	1 848,16
03030121	Перевірка дії механізму вільного розщеплення	1 фаза вимикача	739,26
03030122	Заклучні роботи: обробка матеріалів випробувань, вимірів діаграм, складання зведених таблиць результатів. Складання та оформлення технічного звіту (протоколів, актів).	1 вимикач	3 388,26
040001	Високовольтні вакуумні вимикачі	1 фаза вимикача	11 258,09

04000101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією, підготовка приладів та допоміжного обладнання, детальний зовнішній вигляд, ознайомлення з результатами високовольтних випробувань.	1 вимикач	2 165,03
04000102	Вимірювання опору ізоляції	1 фаза вимикача	1 051,57
04000103	Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 фаза вимикача	1 793,88
04000104	Випробування вимикача багаторазовим увімкненням -вимиканням	1 фаза вимикача	1 855,73
04000106	Перевірка мінімальної напруги спрацювання вимикача	1 фаза вимикача	309,30
04000108	Вимірювання опору постійному струму струмопровідного контуру кожного полюса	1 фаза вимикача	618,59
04000109	Вимірювання опору постійному струму електромагнітів керування	1 фаза вимикача	61,86
04000110	Перевірка блок-контактів	1 фаза вимикача	1 237,15
04000111	Перевірка дії механізму вільного розщеплення	1 фаза вимикача	742,30
04000112	Перевірка часових характеристик вимикача	1 фаза вимикача	309,30
04000113	Заклучні роботи: обробка матеріалів випробувань, вимірів , побудова діаграм, складання зведених таблиць результатів звіту (протоколів, актів).	1 вимикач	1 113,46
060101	Силові трифазні двохомоткові трансформатори напругою 3-20 кВ	1 трансформатор	16 454,68
06010101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Погодження програм робіт. Підготовка робочих місць. Виконання налагоджувальних робіт та випробування силових трифазних двохомоткових трансформаторів.	1 трансформатор	924,07
06010102	Вимірювання опору ізоляції обмоток	1 трансформатор	924,07
06010105	Випробування ізоляції обмоток з вводами підвищеною напругою частоти 50 Гц	1 трансформатор	1 170,48
06010106	Вимірювання опору обмоток постійному струму	1 трансформатор	4 189,14
06010107	Перевірка коефіцієнта трансформації	1 трансформатор	1 355,29
06010108	Перевірка групи з'єднання обмоток трифазних трансформаторів	1 трансформатор	800,87
06010109	Вимірювання опору короткого замикання (КЗ)	1 трансформатор	1 724,94
06010110	Вимірювання струму і втрат неробочого ходу (НХ) за зниженої напруги	1 трансформатор	1 170,48
06010112	Випробування трансформаторів увімкненням на номінальну напругу	1 трансформатор	1 232,09
06010114	Перевірка дії допоміжних елементів	1 трансформатор	61,61
06010115	Випробування бака на щільність	1 трансформатор	123,22
06010116	Перевірка запобіжних пристроїв	1 трансформатор	1 848,16
06010117	Перевірка засобів захисту масла від впливу навколишнього середовища	1 трансформатор	61,61
06010118	Заклучні роботи: складання протоколів випробування, перевірок та вимірів в обсязі виконаних робіт. Первинна обробка матеріалів налагоджувальних робіт, складання виконавчих електросхем. Складання, оформлення технічного звіту (протоколів, актів)	1 трансформатор	2 593,56
060201	Силові трифазні двохомоткові трансформатори напругою 35 кВ	1 трансформатор	21 937,50
06020101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Погодження програм робіт. Підготовка робочих місць. Виконання налагоджувальних робіт та випробування силових трифазних двохомоткових трансформаторів.	1 трансформатор	924,07
06020102	Вимірювання опору ізоляції обмоток	1 трансформатор	1 663,32
06020104	Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат ізоляції обмоток	1 трансформатор	3 203,46
06020106	Вимірювання опору обмоток постійному струму	1 трансформатор	5 544,43
06020107	Перевірка коефіцієнта трансформації	1 трансформатор	1 848,16
06020108	Перевірка групи з'єднання обмоток трифазних трансформаторів	1 трансформатор	800,87
06020109	Вимірювання опору короткого замикання (КЗ)	1 трансформатор	1 724,94
06020110	Вимірювання струму і втрат неробочого ходу (НХ) за зниженої напруги	1 трансформатор	1 293,72
06020112	Випробування трансформаторів увімкненням на номінальну напругу	1 трансформатор	1 478,51
06020114	Перевірка дії допоміжних елементів	1 трансформатор	61,61
06020115	Випробування бака на щільність	1 трансформатор	123,22
06020116	Перевірка запобіжних пристроїв	1 трансформатор	1 848,16
06020117	Перевірка засобів захисту масла від впливу навколишнього середовища	1 трансформатор	61,61
06020118	Заклучні роботи: складання протоколів випробування, перевірок та вимірів в обсязі виконаних робіт. Первинна обробка матеріалів налагоджувальних робіт, складання виконавчих електросхем. Складання, оформлення технічного звіту (протоколів, актів)	1 трансформатор	3 086,40
060301	Силові трифазні двохомоткові трансформатори напругою 110-150 кВ	1 трансформатор	32 706,06
06030101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Погодження програм робіт. Підготовка робочих місць. Виконання налагоджувальних робіт та випробування силових трифазних двохомоткових трансформаторів.	1 трансформатор	1 848,16
06030102	Вимірювання опору ізоляції обмоток	1 трансформатор	1 232,09
06030104	Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат ізоляції обмоток	1 трансформатор	3 449,89
06030106	Вимірювання опору обмоток постійному струму	1 трансформатор	7 700,63
06030107	Перевірка коефіцієнта трансформації	1 трансформатор	3 511,48
06030108	Перевірка групи з'єднання обмоток трифазних трансформаторів	1 трансформатор	1 108,91
06030109	Вимірювання опору короткого замикання (КЗ)	1 трансформатор	1 724,94
06030110	Вимірювання струму і втрат неробочого ходу (НХ) за зниженої напруги	1 трансформатор	1 416,91
06030112	Випробування трансформаторів увімкненням на номінальну напругу	1 трансформатор	1 724,94
06030113	Оцінювання вологості твердої ізоляції	1 трансформатор	2 649,01
06030114	Перевірка дії допоміжних елементів	1 трансформатор	61,61
06030115	Випробування бака на щільність	1 трансформатор	123,22
06030116	Перевірка запобіжних пристроїв	1 трансформатор	1 848,16
06030117	Перевірка засобів захисту масла від впливу навколишнього середовища	1 трансформатор	61,61
26030118	Заклучні роботи: складання протоколів випробування, перевірок та вимірів в обсязі виконаних робіт. Первинна обробка матеріалів налагоджувальних робіт, складання виконавчих електросхем. Складання, оформлення технічного звіту (протоколів, актів)	1 трансформатор	4 244,59
070101	Силові трифазні трьохмоткові трансформатори напругою 35 кВ	1 трансформатор	26 722,86
07010101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Погодження програм робіт. Підготовка робочих місць. Виконання налагоджувальних робіт та випробування силових трифазних двохомоткових трансформаторів	1 трансформатор	909,13
07010102	Вимірювання опору ізоляції обмоток	1 трансформатор	1 212,18
07010104	Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат ізоляції обмоток	1 трансформатор	3 394,14
07010106	Вимірювання опору обмоток постійному струму	1 трансформатор	8 788,39
07010107	Перевірка коефіцієнта трансформації	1 трансформатор	2 424,41
07010108	Перевірка групи з'єднання обмоток трифазних трансформаторів	1 трансформатор	1 212,18

07010109	Вимірювання опору короткого замикання (КЗ)	1 трансформатор	1 818,30
07010110	Вимірювання струму і втрат неробочого ходу (НХ) за зниженої напруги	1 трансформатор	1 333,42
07010112	Випробування трансформаторів увімкненням на номінальну напругу	1 трансформатор	1 575,84
07010114	Перевірка дії допоміжних елементів	1 трансформатор	60,60
07010115	Випробування бака на щільність	1 трансформатор	121,24
07010116	Перевірка запобіжних пристроїв	1 трансформатор	1 818,30
07010117	Перевірка засобів захисту масла від впливу навколишнього середовища	1 трансформатор	60,60
07010118	Заклучні роботи: складання протоколів випробування, перевірок та вимірів в обсязі виконання робіт. Первинна обробка матеріалів налагоджувальних робіт, складання виконавчих електросхем. Складання, оформлення технічного звіту (протоколів, актів)	1 трансформатор	3 812,34
070201	Силові трифазні трьохобмоткові трансформатори напругою 110-150 кВ	1 трансформатор	36 177,97
07020101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Погодження програм робіт. Підготовка робочих місць. Виконання налагоджувальних робіт та випробування силових трифазних двообмоткових трансформаторів	1 трансформатор	1 818,30
07020102	Вимірювання опору ізоляції обмоток	1 трансформатор	1 515,25
07020104	Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат ізоляції обмоток	1 трансформатор	3 515,39
07020106	Вимірювання опору обмоток постійному струму	1 трансформатор	9 212,69
07020107	Перевірка коефіцієнта трансформації	1 трансформатор	3 757,81
07020108	Перевірка групи з'єднання обмоток трифазних трансформаторів	1 трансформатор	1 575,84
07020109	Вимірювання опору короткого замикання (КЗ)	1 трансформатор	1 818,30
07020110	Вимірювання струму і втрат неробочого ходу (НХ) за зниженої напруги	1 трансформатор	1 697,08
07020112	Випробування трансформаторів увімкненням на номінальну напругу	1 трансформатор	1 818,30
07020113	Оцінювання вологості твердої ізоляції	1 трансформатор	2 606,22
07020114	Перевірка дії допоміжних елементів	1 трансформатор	60,60
07020115	Випробування бака на щільність	1 трансформатор	121,24
07020116	Перевірка запобіжних пристроїв	1 трансформатор	1 818,30
07020117	Перевірка засобів захисту масла від впливу навколишнього середовища	1 трансформатор	60,60
07020118	Заклучні роботи: складання протоколів випробування, перевірок та вимірів в обсязі виконання робіт. Первинна обробка матеріалів налагоджувальних робіт, складання виконавчих електросхем. Складання, оформлення технічного звіту (протоколів, актів)	1 трансформатор	4 782,11
080101	Вимірювальні трансформатори струму напругою до 10 кВ	1 трансформатор	3 326,69
08010101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації та монтажу; складання та погодження програм робіт; підготовка приладів та випробувань обладнання	1 трансформатор	308,03
08010102	Вимірювання опору ізоляції первинної обмотки	1 трансформатор	184,81
08010103	Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат ізоляції первинної обмотки і ємності ізоляції обмоток	1 трансформатор	1 232,09
08010104	Вимірювання опору обмотки постійному струму	1 трансформатор	739,26
08010105	Випробування ізоляції первинної обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 трансформатор	246,42
08010106	Перевірка коефіцієнта трансформації	1 трансформатор	246,42
08010107	Вимірювання опору ізоляції вторинної обмотки	1 трансформатор	184,81
08010108	Випробування ізоляції вторинних обмоток підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 трансформатор	246,42
08010110	Перевірка полярності вбудованих трансформаторів струму	1 трансформатор	369,65
08010111	Перевірка якості ущільнень	1 трансформатор	61,61
08010112	Заклучні роботи: складання протоколів перевірок та випробувань. Внесення виправлень в проекти електросхем. Складання розгорнутих принципових схем пристроїв вторинних кіл. Складання, оформлення технічного звіту (протоколів, актів)	1 трансформатор	246,42
080201	Вимірювальні трансформатори струму напругою до 35 кВ	1 трансформатор	4 866,79
08020101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації та монтажу; складання та погодження програм робіт; підготовка приладів та випробувань обладнання	1 трансформатор	554,45
08020102	Вимірювання опору ізоляції первинної обмотки	1 трансформатор	246,42
08020103	Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат ізоляції первинної обмотки і ємності ізоляції обмоток	1 трансформатор	1 601,74
08020104	Вимірювання опору обмотки постійному струму	1 трансформатор	739,26
08020105	Випробування ізоляції первинної обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 трансформатор	308,03
08020106	Перевірка коефіцієнта трансформації	1 трансформатор	739,26
08020107	Вимірювання опору ізоляції вторинної обмотки	1 трансформатор	246,42
08020108	Випробування ізоляції вторинних обмоток підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 трансформатор	308,03
08020110	Перевірка полярності вбудованих трансформаторів струму	1 трансформатор	369,65
08020111	Перевірка якості ущільнень	1 трансформатор	61,61
08020112	Заклучні роботи: складання протоколів перевірок та випробувань. Внесення виправлень в проекти електросхем. Складання розгорнутих принципових схем пристроїв вторинних кіл. Складання, оформлення технічного звіту (протоколів, актів)	1 трансформатор	431,23
080301	Вимірювальні трансформатори струму напругою до 110-150 кВ	1 трансформатор	8 932,72
08030101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації та монтажу; складання та погодження програм робіт; підготовка приладів та випробувань обладнання	1 трансформатор	1 540,13
08030102	Вимірювання опору ізоляції первинної обмотки	1 трансформатор	308,03
08030103	Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат ізоляції первинної обмотки і ємності ізоляції обмоток	1 трансформатор	2 464,20
08030104	Вимірювання опору обмотки постійному струму	1 трансформатор	739,26
08030106	Перевірка коефіцієнта трансформації	1 трансформатор	1 971,35
08030107	Вимірювання опору ізоляції вторинної обмотки	1 трансформатор	308,03
08030108	Випробування ізоляції вторинних обмоток підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 трансформатор	431,23
08030110	Перевірка полярності вбудованих трансформаторів струму	1 трансформатор	369,65
08030111	Перевірка якості ущільнень	1 трансформатор	61,61
08030112	Заклучні роботи: складання протоколів перевірок та випробувань. Внесення виправлень в проекти електросхем. Складання розгорнутих принципових схем пристроїв вторинних кіл. Складання, оформлення технічного звіту (протоколів, актів)	1 трансформатор	739,26
090101	Вимірювальні трансформатори напруги напругою до 10 кВ включно	1 трансформатор	2 119,21

09010101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Складання та погодження програми робіт. Підготовка робочих місць.	1 трансформатор	86,26
09010102	Вимірювання опору ізоляції первинної обмотки	1 трансформатор	184,81
09010104	Перевірка полярності виводів (в однофазних) чи групи з'єднань (трифазних) трансформаторів напруги	1 трансформатор	123,22
09010106	Вимірювання опору ізоляції вторинної обмотки	1 трансформатор	184,81
09010107	Вимірювання струму і втрат неробочого ходу на вторинній обмотці	1 трансформатор	739,26
09010108	Випробування ізоляції вторинних обмоток підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 трансформатор	369,65
09010111	Вимірювання опору обмоток постійному струму	1 трансформатор	739,26
09010113	Заклучні роботи	1 трансформатор	431,23
090201	Вимірювальні трансформатори напруги напругою до 35 кВ включно	1 трансформатор	4 127,52
09020101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Складання та погодження програми робіт. Підготовка робочих місць.	1 трансформатор	1 170,48
09020102	Вимірювання опору ізоляції первинної обмотки	1 трансформатор	246,42
09020104	Перевірка полярності виводів (в однофазних) чи групи з'єднань (трифазних) трансформаторів напруги	1 трансформатор	123,22
09020105	Вимірювання опору в'язучих обмоток каскадних трансформаторів напруги постійному струму	1 трансформатор	492,84
09020106	Вимірювання опору ізоляції вторинної обмотки	1 трансформатор	246,42
09020107	Вимірювання струму і втрат неробочого ходу на вторинній обмотці	1 трансформатор	862,48
09020108	Випробування ізоляції вторинних обмоток підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 трансформатор	431,23
09020111	Вимірювання опору обмоток постійному струму	1 трансформатор	739,26
09020113	Заклучні роботи	1 трансформатор	554,45
090301	Вимірювальні трансформатори напруги напругою до 110 до 150 кВ включно	1 трансформатор	6 222,10
09030101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Складання та погодження програми робіт. Підготовка робочих місць.	1 трансформатор	1 663,32
09030102	Вимірювання опору ізоляції первинної обмотки	1 трансформатор	308,03
09030104	Перевірка полярності виводів (в однофазних) чи групи з'єднань (трифазних) трансформаторів напруги	1 трансформатор	184,81
09030105	Вимірювання опору в'язучих обмоток каскадних трансформаторів напруги постійному струму	1 трансформатор	739,26
09030106	Вимірювання опору ізоляції вторинної обмотки	1 трансформатор	308,03
09030107	Вимірювання струму і втрат неробочого ходу на вторинній обмотці	1 трансформатор	985,69
09030108	Випробування ізоляції вторинних обмоток підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 трансформатор	492,84
09030111	Вимірювання опору обмоток постійному струму	1 трансформатор	739,26
09030113	Заклучні роботи	1 трансформатор	800,87
100101	Роз'єднувачі, відділювачі та короткозамикачі на напругу до 30 кВ включно	1 РЗ, ОД, КЗ	6 616,38
10010101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією(проектною, заводською, та інші); складання зауважень відповідно до технічної документації; ознайомлення з обсягом виконання ремонтних, монтажних робіт; уточнення та погодження програми робіт; підготовка робочих місць. Включення апаратів в роботу. Перевірка та регулювання реле, контактів, електромагнітів.	1 РЗ, ОД, КЗ	554,45
10010102	Включення апаратів в роботу	1 РЗ, ОД, КЗ	283,39
10010103	Перевірка та регулювання реле, контактів, електромагнітів	1 РЗ, ОД, КЗ	850,15
10010104	Огляд і оцінка стану ізоляції обмотки	1 РЗ, ОД, КЗ	184,81
10010105	Вимірювання опору ізоляції тяг з органічних матеріалів	1 РЗ, ОД, КЗ	184,81
10010106	Вимірювання опору ізоляції багатоеlementних ізоляторів	1 РЗ, ОД, КЗ	61,61
10010107	Вимірювання ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування	1 РЗ, ОД, КЗ	184,81
10010108	Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 РЗ, ОД, КЗ	1 232,09
10010109	Вимірювання опору постійному струму контактної системи роз'єднувачів і відділювачів	1 РЗ, ОД, КЗ	677,68
10010110	Вимірювання опору постійному струму обмоток електромагнітів керування	1 РЗ, ОД, КЗ	677,68
10010111	Перевірка роботи роз'єднувачів , відділювачів і короткозамикачів	1 РЗ, ОД, КЗ	554,45
10010112	Вимірювання витягувальних зусиль рухомих контактів з нерухожими	1 РЗ, ОД, КЗ	554,45
10010113	Визначення часових характеристик	1 РЗ, ОД, КЗ	184,81
10010114	Заклучні роботи: складання протоколів випробувань та виконавчих схем. Опис особливостей налагодження, змін, внесених в проєкт; складання переліку виявлених дефектів та заходів їх усунення, рекомендацій з подальшої експлуатації та оформлення технічного звіту	1 РЗ, ОД, КЗ	431,23
100201	Роз'єднувачі, відділювачі та короткозамикачі на напругу до 35 кВ включно	1 РЗ, ОД, КЗ	7 762,24
10020101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією(проектною, заводською, та інші); складання зауважень відповідно до технічної документації; ознайомлення з обсягом виконання ремонтних, монтажних робіт; уточнення та погодження програми робіт; підготовка робочих місць. Включення апаратів в роботу. Перевірка та регулювання реле, контактів, електромагнітів.	1 РЗ, ОД, КЗ	677,68
10020102	Включення апаратів в роботу	1 РЗ, ОД, КЗ	338,82
10020103	Перевірка та регулювання реле, контактів, електромагнітів	1 РЗ, ОД, КЗ	1 016,47
10020104	Огляд і оцінка стану ізоляції обмотки	1 РЗ, ОД, КЗ	369,65
10020105	Вимірювання опору ізоляції тяг з органічних матеріалів	1 РЗ, ОД, КЗ	184,81
10020106	Вимірювання опору ізоляції багатоеlementних ізоляторів	1 РЗ, ОД, КЗ	61,61
10020107	Вимірювання ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування	1 РЗ, ОД, КЗ	184,81
10020108	Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 РЗ, ОД, КЗ	1 416,91
10020109	Вимірювання опору постійному струму контактної системи роз'єднувачів і відділювачів	1 РЗ, ОД, КЗ	800,87
10020110	Вимірювання опору постійному струму обмоток електромагнітів керування	1 РЗ, ОД, КЗ	800,87
10020111	Перевірка роботи роз'єднувачів , відділювачів і короткозамикачів	1 РЗ, ОД, КЗ	616,06
10020112	Вимірювання витягувальних зусиль рухомих контактів з нерухожими	1 РЗ, ОД, КЗ	616,06
10020113	Визначення часових характеристик	1 РЗ, ОД, КЗ	184,81
10020114	Заклучні роботи: складання протоколів випробувань та виконавчих схем. Опис особливостей налагодження, змін, внесених в проєкт; складання переліку виявлених дефектів та заходів їх усунення, рекомендацій з подальшої експлуатації та оформлення технічного звіту	1 РЗ, ОД, КЗ	492,84
100301	Роз'єднувачі, відділювачі та короткозамикачі на напругу до 110-150 кВ включно	1 РЗ, ОД, КЗ	9 129,88

10030101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією(проектною, заводською, та інші); складання зауважень відповідно до технічної документації; ознайомлення з обсягом виконання ремонтних, монтажних робіт; уточнення та погодження програми робіт; підготовка робочих місць. Включення апаратів в роботу. Перевірка та регулювання реле, контактів, електромагнітів.	1 РЗ, ОД, КЗ	862,48
10030102	Включення апаратів в роботу	1 РЗ, ОД, КЗ	418,92
10030103	Перевірка та регулювання реле, контактів, електромагнітів	1 РЗ, ОД, КЗ	1 256,76
10030104	Огляд і оцінка стану ізоляції обмотки	1 РЗ, ОД, КЗ	492,84
10030105	Вимірювання опору ізоляції тяг з органічних матеріалів	1 РЗ, ОД, КЗ	246,42
10030106	Вимірювання опору ізоляції багатоелементних ізоляторів	1 РЗ, ОД, КЗ	123,22
10030107	Вимірювання ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування	1 РЗ, ОД, КЗ	369,65
10030108	Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 РЗ, ОД, КЗ	1 478,51
10030109	Вимірювання опору постійному струму контактної системи роз'єднувачів і відділювачів	1 РЗ, ОД, КЗ	862,48
10030110	Вимірювання опору постійному струму обмоток електромагнітів керування	1 РЗ, ОД, КЗ	862,48
10030111	Перевірка роботи роз'єднувачів , відділювачів і короткозамикачів	1 РЗ, ОД, КЗ	677,68
10030112	Вимірювання витягувальних зусиль рухомих контактів з нерухожими	1 РЗ, ОД, КЗ	677,68
10030113	Визначення часових характеристик	1 РЗ, ОД, КЗ	184,81
10030114	Заклучні роботи: складання протоколів випробувань та виконавчих схем. Опис особливостей налагодження, змін, внесених в проект; складання переліку виявлених дефектів та заходів їх усунення, рекомендацій з подальшої експлуатації та оформлення технічного звіту	1 РЗ, ОД, КЗ	616,06
130101	Порцелянові вводи на напругу до 110 кВ включно	1 ввід з основною ізоляцією	2 344,26
13010101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт.	1 ввід з основною ізоляцією	439,56
13010102	Огляд і оцінка стану ізоляції	1 ввід з основною ізоляцією	366,29
13010103	Вимірювання опору ізоляції обмотки	1 ввід з основною ізоляцією	512,82
13010105	Випробування ізоляції обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 ввід з основною ізоляцією	805,84
13010106	Заклучні роботи: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів, графіків та необхідних схем	1 ввід з основною ізоляцією	219,78
130201	Порцелянові вводи на напругу до 110-220 кВ включно	1 ввід з основною ізоляцією	2 490,79
13020101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт.	1 ввід з основною ізоляцією	439,56
13020102	Огляд і оцінка стану ізоляції	1 ввід з основною ізоляцією	439,56
13020103	Вимірювання опору ізоляції обмотки	1 ввід з основною ізоляцією	586,07
13020105	Випробування ізоляції обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 ввід з основною ізоляцією	805,84
13020106	Заклучні роботи: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів, графіків та необхідних схем	1 ввід з основною ізоляцією	219,78
130501	Паперово-бакелітові (в тому числі мастиконаповнені) вводи на напругу до 110 кВ включно	1 ввід з основною ізоляцією	6 593,26
13050101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт.	1 ввід з основною ізоляцією	879,10
13050102	Огляд і оцінка стану ізоляції	1 ввід з основною ізоляцією	366,29
13050103	Вимірювання опору ізоляції обмотки	1 ввід з основною ізоляцією	512,82
13050104	Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат	1 ввід з основною ізоляцією	3 516,41
13050105	Випробування ізоляції обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 ввід з основною ізоляцією	879,10
13050106	Заклучні роботи: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів, графіків та необхідних схем	1 ввід з основною ізоляцією	439,56
130601	Паперово-бакелітові (в тому числі мастиконаповнені) вводи на напругу до 110 -220 кВ включно	1 ввід з основною ізоляцією	6 739,78
13060101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт.	1 ввід з основною ізоляцією	879,10
13060102	Огляд і оцінка стану ізоляції	1 ввід з основною ізоляцією	439,56
13060103	Вимірювання опору ізоляції обмотки	1 ввід з основною ізоляцією	586,07
13060104	Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат	1 ввід з основною ізоляцією	3 516,41
13060105	Випробування ізоляції обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 ввід з основною ізоляцією	879,10
13060106	Заклучні роботи: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів, графіків та необхідних схем	1 ввід з основною ізоляцією	439,56

130701	Паперово-епоксидні (уводи 110 кВ з твердою ізоляцією) на напругу до 110 кВ включно	1 ввід з основною ізоляцією	7 252,56
13070101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт.	1 ввід з основною ізоляцією	1 025,62
13070102	Огляд і оцінка стану ізоляції	1 ввід з основною ізоляцією	366,29
13070103	Вимірювання опору ізоляції обмотки	1 ввід з основною ізоляцією	512,82
13070104	Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат	1 ввід з основною ізоляцією	3 809,44
13070105	Випробування ізоляції обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 ввід з основною ізоляцією	1 025,62
13070106	Заключні роботи: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів, графіків та необхідних схем	1 ввід з основною ізоляцією	512,82
131001	Маслобар'єрні вводи на напругу до 110 кВ включно	1 ввід з основною ізоляцією	9 739,97
13100101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт.	1 ввід з основною ізоляцією	951,97
13100102	Огляд і оцінка стану ізоляції	1 ввід з основною ізоляцією	297,49
13100103	Вимірювання опору ізоляції обмотки	1 ввід з основною ізоляцією	595,01
13100104	Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат	1 ввід з основною ізоляцією	3 212,94
13100105	Випробування ізоляції обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 ввід з основною ізоляцією	951,97
13100106	Перевірка герметичності ущільнень маслонаповнених вводів	1 ввід з основною ізоляцією	743,74
13100107	Випробування трансформаторного масла з маслонаповнених вводів	1 ввід з основною ізоляцією	2 510,83
13100109	Заключні роботи: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів, графіків та необхідних схем	1 ввід з основною ізоляцією	475,98
131101	Маслобар'єрні вводи на напругу від 110 до 220 кВ включно	1 ввід з основною ізоляцією	9 858,95
13110101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт.	1 ввід з основною ізоляцією	951,97
13110102	Огляд і оцінка стану ізоляції	1 ввід з основною ізоляцією	357,00
13110103	Вимірювання опору ізоляції обмотки	1 ввід з основною ізоляцією	654,49
13110104	Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат	1 ввід з основною ізоляцією	3 212,94
13110105	Випробування ізоляції обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 ввід з основною ізоляцією	951,97
13110106	Перевірка герметичності ущільнень маслонаповнених вводів	1 ввід з основною ізоляцією	743,74
13110107	Випробування трансформаторного масла з маслонаповнених вводів	1 ввід з основною ізоляцією	2 510,83
13110109	Заключні роботи: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів, графіків та необхідних схем	1 ввід з основною ізоляцією	475,98
131401	Паперово-масляні вводи на напругу до 110 кВ включно	1 ввід з основною ізоляцією	9 977,95
13140101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт.	1 ввід з основною ізоляцією	951,97
13140102	Огляд і оцінка стану ізоляції	1 ввід з основною ізоляцією	297,49
13140103	Вимірювання опору ізоляції обмотки	1 ввід з основною ізоляцією	595,01
13140104	Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат	1 ввід з основною ізоляцією	3 331,93
13140105	Випробування ізоляції обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 ввід з основною ізоляцією	1 070,99
13140106	Перевірка герметичності ущільнень маслонаповнених вводів	1 ввід з основною ізоляцією	743,74
13140107	Випробування трансформаторного масла з маслонаповнених вводів	1 ввід з основною ізоляцією	2 510,83
13140109	Заключні роботи: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів, графіків та необхідних схем	1 ввід з основною ізоляцією	475,98
131501	Паперово-масляні вводи на напругу від 110 до 220 кВ кВ включно	1 ввід з основною ізоляцією	10 037,44
13150101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт.	1 ввід з основною ізоляцією	951,97

13150102	Огляд і оцінка стану ізоляції	1 ввід з основною ізоляцією	357,00
13150103	Вимірювання опору ізоляції обмотки	1 ввід з основною ізоляцією	595,01
13150104	Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат	1 ввід з основною ізоляцією	3 331,93
13150105	Випробування ізоляції обмотки підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 ввід з основною ізоляцією	1 070,99
13150106	Перевірка герметичності ущільнень маслонаповнених вводів	1 ввід з основною ізоляцією	743,74
13150107	Випробування трансформаторного масла з маслонаповнених вводів	1 ввід з основною ізоляцією	2 510,83
13150109	Заклучні роботи: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів, графіків та необхідних схем	1 ввід з основною ізоляцією	475,98
150101	Хроматографічний контроль трансформаторного масла під час випробувань електрообладнання на напругу від 35 до 750 кВ	1 проба	3 332,46
15010101	Підготовка шприців, голок, бірок; перевірка герметичності шприців; приймання проб, аналіз	1 проба	80,44
15010102	Встановлення балонів з газом - носієм; технічне обслуговування хроматографів, газових ліній, компресора, генератора водню	1 проба	316,01
15010103	Підготовка до роботи хроматографа, вихід на режим, калібрування	1 проба	1 166,38
15010104	Виконання хроматичного аналізу	1 проба	907,80
15010105	Обчислення отриманих даних: розрахунок хроматограф, занесення даних в комп'ютер, діагностика стану електрообладнання, оформлення протоколів з надання рекомендацій	1 проба	861,84
150201	Скорочений аналіз трансформаторного масла під час випробувань маслонаповненого обладнання	1 проба	3 705,90
15020101	Проведення інструктажу	1 проба	86,20
15020102	Визначення кислотного числа	1 проба	459,66
15020103	Визначення реакції водної витяжки	1 проба	746,93
15020104	Кількісне визначення водорозчинних кислот при кислій реакції водної витяжки	1 проба	746,93
15020105	Визначення температури спалаху	1 проба	229,84
15020106	Визначення пробивної напруги	1 проба	603,29
15020107	Визначення вмісту суспендованого вугілля	1 проба	229,84
15020108	Визначення вмісту механічних домішок	1 проба	459,66
15020109	Визначення наявності води	1 проба	57,46
15020110	Обчислення отриманих даних: розрахунок результатів, занесених даних в комп'ютер, діагностика стану електрообладнання, оформлення протоколів з наданням рекомендацій	1 проба	86,20
150301	Аналіз трансформаторного масла з вимірюванням тангенса кута діелектричних втрат масла під час випробувань електрообладнання на напругу від 35 до 750 кВ	1 проба	919,30
15030101	Складання технологічної схеми вимірювання	1 проба	287,27
15030102	Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат масла	1 проба	574,56
15030103	Обчислення отриманих даних: розрахунок результатів, занесених даних в комп'ютер, діагностика стану електрообладнання, оформлення протоколів з наданням рекомендацій	1 проба	57,46
150401	Аналіз трансформаторного масла з визначенням вмісту вологості під час випробувань електрообладнання на напругу від 35 до 750 кВ	1 проба	1436,40
15040101	Підготовка приладу до проведення в робоче положення	1 проба	287,27
15040102	Проведення робіт щодо визначення вологовмісту трансформаторного масла	1 проба	430,92
15040103	Проведення паралельного визначення вологовмісту трансформаторного масла	1 проба	430,92
15040104	Обчислення отриманих даних: розрахунок результатів, занесення даних в комп'ютер, діагностика стану електрообладнання, оформлення протоколів з наданням рекомендацій	1 проба	287,27
150501	Повний аналіз трансформаторного масла під час випробувань електрообладнання на напругу від 35 до 750 кВ	1 проба	8963,11
15050101	Визначення кислотного числа	1 проба	459,66
15050102	Визначення натрової проби	1 проба	344,75
15050103	Визначення вмісту механічних домішок	1 проба	459,66
15050104	Визначення в'язкості	1 проба	114,91
15050105	Визначення реакції водної витяжки	1 проба	229,84
15050106	Визначення вмісту антиоксидантної присадки іонолу	1 проба	1953,52
15050107	Визначення температури спалаху	1 проба	229,84
15050108	Визначення зольності	1 проба	172,37
15050109	Визначення шламу	1 проба	57,46

15050110	Визначення густини	1 проба	114,91
15050111	Визначення вмісту суспендованого вугілля	1 проба	229,84
15050112	Визначення загальної стабільності проти окислення	1 проба	3849,54
15050113	Визначення кольору прозорості при температурі 5 С	1 проба	57,46
15050114	Визначення пробивної напруги	1 проба	603,29
15050115	Обчислення отриманих даних: розрахунок результатів, занесення даних в комп'ютер, діагностика стану електрообладнання, оформлення протоколів з наданням рекомендацій	1 проба	86,20
160101	Повітряні лінії електропередавання	100 м	19486,93
16010101	Контроль опор та їх елементів	100 м	810,61
16010102	Контроль проводів грозозахисних тросів та їх з'єднань	100 м	810,61
16010103	Перевірка з'єднань проводів електричним вимірюванням	100 м	1621,21
16010104	Контроль лінійної арматури	100 м	1621,21
16010105	Контроль випробування лінійної ізоляції	100 м	3761,20
16010106	Контроль заземлюючих пристроїв	100 м	10862,11
180101	Вентильні розрядники на напругу до 10 кВ включно	1 розрядник	1971,35
18010101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією та станом монтажу; складання зауважень по технічній документації та монтажу; складання програми робіт; підготовка приладів та випробувального обладнання	1 розрядник	492,84
18010102	Огляд і оцінка стану ізоляції розрядників	1 розрядник	123,22
18010103	Вимірювання опору ізоляції розрядників і елементів розрядників	1 розрядник	308,03
18010104	Вимірювання струму провідності розрядників за випрямленої напруги	1 розрядник	246,42
18010105	Вимірювання пробивної напруги розрядників	1 розрядник	184,81
18010109	Заклучні роботи; остаточна обробка матеріалів по вимірам; складання на випуск технічного звіту	1 розрядник	616,06
180201	Вентильні розрядники на напругу 35 кВ	1 розрядник	2032,97
18020101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією та станом монтажу; складання зауважень по технічній документації та монтажу; складання програми робіт; підготовка приладів та випробувального обладнання	1 розрядник	492,84
18020102	Огляд і оцінка стану ізоляції розрядників	1 розрядник	184,81
18020103	Вимірювання опору ізоляції розрядників і елементів розрядників	1 розрядник	369,65
18020104	Вимірювання струму провідності розрядників за випрямленої напруги	1 розрядник	369,65
18020109	Заклучні роботи; остаточна обробка матеріалів по вимірам; складання на випуск технічного звіту	1 розрядник	616,06
180301	Вентильні розрядники на напругу 110-150 кВ	1 розрядник	3265,07
18030101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією та станом монтажу; складання зауважень по технічній документації та монтажу; складання програми робіт; підготовка приладів та випробувального обладнання	1 розрядник	492,84
18030102	Огляд і оцінка стану ізоляції розрядників	1 розрядник	369,65
18030103	Вимірювання опору ізоляції розрядників і елементів розрядників	1 розрядник	739,26
18030104	Вимірювання струму провідності розрядників за випрямленої напруги	1 розрядник	1047,28
18030109	Заклучні роботи; остаточна обробка матеріалів по вимірам; складання на випуск технічного звіту	1 розрядник	616,06
190101	Конденсатори зв'язку та відбору потужності (для підстанцій напругою до 110 кВ включно)	1 конденсатор	5852,46
19010101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Погодження програми робіт. Підготовка робочих місць.	1 конденсатор	308,03
19010102	Огляд і оцінка стану ізоляції конденсаторів	1 конденсатор	184,81
19010103	Вимірювання опору ізоляції	1 конденсатор	431,23
19010104	Вимірювання ємності	1 конденсатор	739,26
19010105	Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат	1 конденсатор	1724,94
19010107	Випробування батареї конденсаторів	1 конденсатор	1848,16
19010108	Заклучні роботи; складання протоколів перевірок та випробувань електрообладнання та апаратури, виконавчих електросхем. Складання розгорнутих принципових електросхем пристроїв вторинних кіл. Обробка матеріалів, складання на випуск технічного звіту	1 конденсатор	616,06
190201	Конденсатори зв'язку та відбору потужності (для підстанцій напругою від 110 до 220 кВ включно)	1 конденсатор	5558,40
19020101	Підготовчі роботи; ознайомлення з технічною документацією. Погодження програми робіт. Підготовка робочих місць.	1 конденсатор	286,51
19020102	Огляд і оцінка стану ізоляції конденсаторів	1 конденсатор	229,21

19020103	Вимірювання опору ізоляції	1 конденсатор	458,44
19020104	Вимірювання ємності	1 конденсатор	687,65
19020105	Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат	1 конденсатор	1604,50
19020107	Випробування батареї конденсаторів	1 конденсатор	1719,11
19020108	Заклучні роботи; складання протоколів перевірок та випробувань електрообладнання та апаратури, виконавчих електросхем. Складання розгорнутих принципових електросхем пристроїв вторинних кід. Обробка матеріалів, складання та випуск технічного звіту	1 конденсатор	573,05
191301	Косинусні конденсатори для підстанцій напругою до 110 кВ включно	10 конденсаторів	8316,66
19130101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Погодження програм робіт. Підготовка робочих місць.	10 конденсаторів	308,03
19130102	Огляд і оцінка стану ізоляції конденсаторів	10 конденсаторів	616,06
19130103	Вимірювання опору ізоляції	10 конденсаторів	1232,09
19130104	Вимірювання ємності	10 конденсаторів	1724,94
19130105	Випробування підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	10 конденсаторів	1971,35
19130106	Випробування батареї конденсаторів	10 конденсаторів	1848,16
19130107	Заклучні роботи: складання протоколів перевірок та випробувань електрообладнання та апаратури, виконавчих електросхем. Складання розгорнутих принципових електросхем пристроїв вторинних кід. Обробка матеріалів, складання розгорнутих принципових електросхем пристроїв вторинних	10 конденсаторів	616,06
200101	Масляні реактори напругою 6-35 кВ	1 реактор	32096,17
20010101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Погодження програм робіт. Підготовка робочих місць. Проведення налагоджувальних робіт та випробування силових трифазних та однофазних трансформаторів	1 реактор	6037,27
20010102	Вимірювання опору ізоляції обмоток	1 реактор	1108,91
20010103	Вимірювання опору ізоляції ярмових балок, пресуючих кільців і доступних стяжних шпильок (для виявлення замикання)	1 реактор	616,06
20010104	Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат ізоляції обмоток	1 реактор	2833,84
20010105	Випробування ізоляції обмоток разом з вводами підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 реактор	1416,91
20010106	Вимірювання опору обмоток постійного струму	1 реактор	2587,42
20010107	Вимірювання опору короткого замикання (КЗ)	1 реактор	3696,29
20010108	Перевірка коефіцієнта трансформації	1 реактор	4928,40
20010109	Вимірювання струму і втрат неробочого ходу (НХ) при знижені напруги	1 реактор	369,65
20010111	Перевірка обмоток на відсутність міжвиткових замикань і пошук місця міжвиткового замикання	1 реактор	1170,48
20010112	Випробування увімкненням на номінальну напругу	1 реактор	2094,58
20010113	Перевірка дії допоміжних елементів	1 реактор	61,61
20010114	Випробування бака на щільність	1 реактор	123,22
20010115	Оцінювання стану паперової ізоляції обмоток	1 реактор	123,22
20010116	Перевірка запобіжних пристроїв	1 реактор	1848,16
20010117	Перевірка засобів захисту масла від впливу навколишнього середовища	1 реактор	61,61
20010118	Заклучні роботи; складання протоколів випробування, перевірок та виміри в обсязі виконаних робіт. Первинна обробка матеріалів налагоджувальних робіт. Складання, оформлення та випуск технічного звіту (протоколів, актів)	1 реактор	3018,66
210101	Запобіжники на напругу 3 кВ	1 запобіжник	773,50
21010101	Підготовчі роботи; ознайомлення з технічною документацією. Погодження програми робіт.	1 запобіжник	89,26
21010102	Вимірювання опору ізоляції	1 запобіжник	119,02
21010103	Випробування опорної ізоляції підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 запобіжник	297,49
21010104	Перевірка правильності вибору запобіжників	1 запобіжник	178,49
21010105	Заклучні роботи; складання протоколів перевірок . Обробка матеріалів; складання та випуск технічного звіту.	1 запобіжник	89,26
210201	Запобіжники на напругу 6 кВ	1 запобіжник	773,50
21020101	Підготовчі роботи; ознайомлення з технічною документацією. Погодження програми робіт.	1 запобіжник	89,26
21020102	Вимірювання опору ізоляції	1 запобіжник	119,02
21020103	Випробування опорної ізоляції підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 запобіжник	297,49
21020104	Перевірка правильності вибору запобіжників	1 запобіжник	178,49
21020105	Заклучні роботи; складання протоколів перевірок . Обробка матеріалів; складання та випуск технічного звіту.	1 запобіжник	89,26
210301	Запобіжники на напругу 10 кВ	1 запобіжник	773,50
21030101	Підготовчі роботи; ознайомлення з технічною документацією. Погодження програми робіт.	1 запобіжник	89,26
21030102	Вимірювання опору ізоляції	1 запобіжник	119,02
21030103	Випробування опорної ізоляції підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 запобіжник	297,49
21030104	Перевірка правильності вибору запобіжників	1 запобіжник	178,49

21030105	Заклучні роботи; складання протоколів перевірок . Обробка матеріалів; складання та випуск технічного звіту.	1 запобіжник	89,26
210401	Запобіжники на напругу 35 кВ	1 запобіжник	773,50
21040101	Підготовчі роботи; ознайомлення з технічною документацією. Погодження програми робіт.	1 запобіжник	89,26
21040102	Вимірювання опору ізоляції	1 запобіжник	119,02
21040103	Випробування опорної ізоляції підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 запобіжник	297,49
21040104	Перевірка правильності вибору запобіжників	1 запобіжник	178,49
21040105	Заклучні роботи; складання протоколів перевірок . Обробка матеріалів; складання та випуск технічного звіту.	1 запобіжник	89,26
220101	Прохідні ізолятори	10 ізоляторів	5176,39
22010101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації та монтажу; складання та погодження програми робіт.	10 ізоляторів	773,50
22010102	Огляд і оцінка стану ізоляції	10 ізоляторів	238,00
22010103	Вимірювання опору ізоляції	10 ізоляторів	238,00
22010104	Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат	10 ізоляторів	2855,94
22010105	Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	10 ізоляторів	713,99
22010106	Заклучні роботи: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів.	10 ізоляторів	357,00
230101	Опорні ізолятори на напругу до 10 кВ	10 ізоляторів	2082,46
23010101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт.	10 ізоляторів	713,99
23010102	Огляд і оцінка стану ізолятора	10 ізоляторів	178,49
23010103	Вимірювання опору ізоляції	10 ізоляторів	357,00
23010104	Випробування підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	10 ізоляторів	475,98
23010107	Заклучні ізолятори: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів	10 ізоляторів	357,00
230201	Опорні ізолятори на напругу 20 - 35 кВ	10 ізоляторів	2498,95
23020101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт.	10 ізоляторів	713,99
23020102	Огляд і оцінка стану ізолятора	10 ізоляторів	238,00
23020103	Вимірювання опору ізоляції	10 ізоляторів	475,98
23020104	Випробування підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	10 ізоляторів	713,99
23020107	Заклучні ізолятори: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів	10 ізоляторів	357,00
230301	Опорні ізолятори на напругу 110-150 кВ	10 ізоляторів	1963,48
23030101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією (проектною, заводською, монтажною) та станом монтажних робіт; складання зауважень відповідно до технічної документації по монтажу; складання та погодження програми робіт.	10 ізоляторів	713,99
23030102	Огляд і оцінка стану ізолятора	10 ізоляторів	297,49
23030103	Вимірювання опору ізоляції	10 ізоляторів	595,01
23030107	Заклучні ізолятори: остаточна обробка матеріалів по вимірам та випробуванням; складання таблиць результатів	10 ізоляторів	357,00
240101	Апарати, вторинні кола і електропроводка на напругу до 1000 В	1 вимірювання	9400,81
24010101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією та станом монтажу; підготовка приладів та випробувального обладнання.	1 апарат	1308,97
24010102	Вимірювання опору ізоляції шинок постійного струму і напруги на щиті керування (за від'єднаних кіл)	1 вимірювання	1665,97
24010103	Вимірювання опору ізоляції кожного приєднання вторинного кола та кіл живлення приводів вимикача та роз'єднувача	1 вимірювання	713,99
24010104	Вимірювання опору ізоляції кіл керування, захисту та збудження машин постійного струму на напругу до 1000 В, приєднання до силових кіл	1 вимірювання	1784,95
24010105	Вимірювання опору ізоляції силової електропроводки	1 вимірювання	535,50
24010106	Вимірювання опору ізоляції розподільчих пристроїв, щитів і струмопроводів	1 вимірювання	416,47
24010107	Випробування кіл релейного захисту, електроавтоматики зі всіма приєднаними апаратами підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 вимірювання	595,01
24010108	Перевірка працездатності розчеплювачів (теплових, електромагнітних, напівпровідникових тощо) автоматичних вимикачів	1 вимірювання	59,51
24010109	Перевірка працездатності автоматичних вимикачів, контакторів і магнітних пускачів	1 вимірювання	59,51
24010110	Випробування підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц під час профілактичного відновлення апаратів	1 вимірювання	595,01
24010111	Заклучні роботи: складання первинних протоколів випробувань. Складання технічної документації	1 апарат	1308,97
250101	Заземлювальні пристрої підстанцій та ліній електропередавання напругою до 1 кВ включно	1 ЗП	17314,14
25010101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Зовнішній огляд видимої частини заземлювальних пристроїв. Оформлення відомості по виявлених неполадках. Визначення та підготовка робочих місць.	1 ЗП	5176,39
25010102	Перевірка виконання елементів заземлювальних пристроїв	1 елемент	59,51
25010103	Перевірка з'єднань заземлювачів з заземленими елементами, а також природних заземлювачів заземлювальним пристроєм	1 точка	119,02
25010104	Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	1 точка	119,02
25010106	Перевірка стану пробивних запобіжників в установках напругою до 1 кВ	1 запобіжник	475,98
25010107	Перевірка повного опору петлі фаза-нуль в установках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю	1 вимірюв.	951,97
25010108	Вимірювання опору заземлювальних пристроїв	1 вимірюв.	416,47
25010109	Вимірювання напруги дотику (в електроустановках, виконаних згідно з нормами на напругу дотику)	1 точка дотику	6544,87
25010110	Перевірка напруги на заземлювальному пристрої РУ підстанцій за стікання з нього струму замикання на землю	1 вимірюв.	773,50
25010111	Вимірювання питомого опору ґрунту	1 вимірюв.	595,01
25010112	Заклучні роботи: обробка матеріалів вимірів та обстеження; складання протоколу для технічного звіту	1 ЗП	1725,48
250201	Заземлювальні пристрої підстанцій та ліній електропередавання напругою понад 1 кВ	1 ЗП	16778,65

25020101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Зовнішній огляд видимої частини заземлювальних пристроїв. Оформлення відомості по виявлених неполадкам. Визначення та підготовка робочих місць.	1 ЗП	5652,37
25020102	Перевірка виконання елементів заземлювальних пристроїв	1 елемент	59,51
25020103	Перевірка з'єднань заземлювачів з заземленими елементами, а також природних заземлювачів заземлювальним пристроєм	1 точка	119,02
25020104	Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	1 точка	119,02
25020108	Вимірювання опору заземлювальних пристроїв	1 вимірюв.	892,49
25020109	Вимірювання напруги дотику (в електроустановках, виконаних згідно з нормами на напругу дотику)	1 точка дотику	6544,87
25020110	Перевірка напруги на заземлювальному пристрої РУ підстанцій за стікання з нього струму замикання на землю	1 вимірюв.	892,49
25020111	Вимірювання питомого опору ґрунту	1 вимірюв.	595,01
25020112	Заключні роботи: обробка матеріалів вимірів та обстеження; складання протоколу для технічного звіту	1 ЗП	1903,97
260101	Силові кабельні лінії на напругу до 1 кВ включно	1 кабель	5822,63
26010101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією та станом монтажу; підготовка приладів та випробувального обладнання.	1 кабель	1535,65
26010102	Огляд кінцевого поділу кабелю	1 кабель	511,90
26010103	Вимірювання опору ізоляції	1 кабель	511,90
26010104	Випробування підвищеною випрямною напругою	1 кабель	1023,76
26010108	Визначення відсутності обривів оболонки і жил кабелів та фазування кабельних ліній	1 кабель	575,87
26010109	Вимірювання струмозподілу по одножилних кабелях	1 кабель	639,85
26010110	Заключні роботи: обробка матеріалів; складання відомості дефектів; протоколів випробувань; розробка рекомендацій; складання та випуск технічного звіту	1 кабель	1023,76
260201	Силові кабельні лінії на напругу 6-20 кВ	1 кабель	6334,50
26020101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією та станом монтажу; підготовка приладів та випробувального обладнання.	1 кабель	1535,65
26020102	Огляд кінцевого поділу кабелю	1 кабель	639,85
26020103	Вимірювання опору ізоляції	1 кабель	575,87
26020104	Випробування підвищеною випрямною напругою	1 кабель	1279,69
26020108	Визначення відсутності обривів оболонки і жил кабелів та фазування кабельних ліній	1 кабель	639,85
26020109	Вимірювання струмозподілу по одножилних кабелях	1 кабель	639,85
26020110	Заключні роботи: обробка матеріалів; складання відомості дефектів; протоколів випробувань; розробка рекомендацій; складання та випуск технічного звіту	1 кабель	1023,76
260401	Визначення місця пошкодження силових кабельних ліній на напругу до 1 кВ включно	1 пошкодження	5889,49
26040101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією, підготовка приладів та випробувального обладнання	1 пошкодження	1154,81
26040102	Вимірювання опору ізоляції	1 пошкодження	461,93
26040103	Випробування підвищеною випрямною напругою	1 пошкодження	923,86
26040104	Визначення зони передбачуваного пошкодження одним з відносних методів	1 пошкодження	866,11
26040105	Уточнення місця пошкодження одним з абсолютних методів	1 пошкодження	1154,81
26040106	Заключні роботи: обробка матеріалів; складання відомості дефектів; протоколів випробувань; розробка рекомендацій; складання та випуск технічного звіту	1 пошкодження	1328,02
260501	Визначення місця пошкодження силових кабельних ліній на напругу 6-20 кВ	1 пошкодження	6928,80
26050101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією, підготовка приладів та випробувального обладнання	1 пошкодження	1154,81
26050102	Вимірювання опору ізоляції	1 пошкодження	519,66
26050103	Випробування підвищеною випрямною напругою	1 пошкодження	1154,81
26050104	Визначення зони передбачуваного пошкодження одним з відносних методів	1 пошкодження	1039,33
26050105	Уточнення місця пошкодження одним з абсолютних методів	1 пошкодження	1732,21
26050106	Заключні роботи: обробка матеріалів; складання відомості дефектів; протоколів випробувань; розробка рекомендацій; складання та випуск технічного звіту	1 пошкодження	1328,02
270101	Вимикачі навантаження на напругу 3 кВ	1 вимикач	6041,71
27010101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Підготовка приладів та допоміжного обладнання. Детальний зовнішній огляд вимикача, ознайомлення з результатами попередніх випробувань	1 вимикач	443,44
27010102	Огляд і оцінка стану ізоляції вимикача	1 вимикач	166,30
27010103	Вимірювання опору ізоляції тяг і органічних матеріалів	1 вимикач	277,14
27010104	Вимірювання опору ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування	1 вимикач	332,57
27010105	Випробування ізоляції вимикача навантаження підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 вимикач	277,14
27010106	Випробування ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 вимикач	332,57
27010107	Вимірювання опору контактів вимикача постійного струму	1 вимикач	277,14
27010108	Вимірювання опору обмоток електромагнітів керування постійного струму	1 вимикач	221,71
27010109	Перевірка спрацьовування приводу за зниженої напруги на виводах електромагнітів	1 вимикач	554,28
27010110	Випробування вимикачів навантаження багаторазовим увімкненням і вимиканням	1 вимикач	1108,60
27010111	Вимірювання часових характеристик вимикача	1 вимикач	277,14
27010112	Визначення ступеня зносу гасильних вкладишів	1 вимикач	55,44
27010113	Визначення ступеня обгорання контактів	1 вимикач	55,44
27010114	Перевірка дії механізму вільного розчеплення	1 вимикач	665,16
27010115	Перевірка спрацьовування приводу за зниженої напруги на виводах електромагнітів	1 вимикач	554,28
27010116	Заключні роботи: обробка матеріалів випробувань, складання зведених таблиць результатів. Складання та оформлення технічного звіту (протоколів, актів)	1 вимикач	443,44
270201	Вимикачі навантаження на напругу 6-10 кВ	1 вимикач	6374,29
27020101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Підготовка приладів та допоміжного обладнання. Детальний зовнішній огляд вимикача, ознайомлення з результатами попередніх випробувань	1 вимикач	443,44
27020102	Огляд і оцінка стану ізоляції вимикача	1 вимикач	221,71
27020103	Вимірювання опору ізоляції тяг і органічних матеріалів	1 вимикач	277,14
27020104	Вимірювання опору ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування	1 вимикач	388,01
27020105	Випробування ізоляції вимикача навантаження підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 вимикач	332,57

27020106	Випробування ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 вимикач	388,01
27020107	Вимірювання опору контактів вимикача постійного струму	1 вимикач	332,57
27020108	Вимірювання опору обмоток електромагнітів керування постійного струму	1 вимикач	277,14
27020109	Перевірка спрацювання приводу за зниженої напруги на виводах електромагнітів	1 вимикач	554,28
27020110	Випробування вимикачів навантаження багаторазовим увімкненням і вимиканням	1 вимикач	1108,60
27020111	Вимірювання часових характеристик вимикача	1 вимикач	277,14
27020112	Визначення ступеня зносу гасильних вкладишів	1 вимикач	55,44
27020113	Визначення ступеня обгорання контактів	1 вимикач	55,44
27020114	Перевірка дії механізму вільного розчеплення	1 вимикач	665,16
27020115	Перевірка спрацювання приводу за зниженої напруги на виводах електромагнітів	1 вимикач	554,28
27020116	Заклучні роботи: обробка матеріалів випробувань, складання зведених таблиць результатів. Складання та оформлення технічного звіту (протоколів, актів)	1 вимикач	443,44
280101	Елегазові вимикачі з повітряноповітряним відділювачем напругою до 35 кВ	1 вимикач	42652,72
280701	Елегазові вимикачі з гасильними камерами напругою до 220 кВ	1 вимикач	81040,19
280801	Елегазові вимикачі з гасильними камерами напругою до 330 кВ	1 вимикач	105210,06
290101	Комплектні розподільні установки внутрішнього та зовнішнього установлення	1 комірка	9222,34
29010101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Погодження програми робіт. Підготовка робочих місць.	1 комірка	892,49
29010102	Огляд і оцінка стану ізоляції	1 комірка	297,49
29010103	Вимірювання опору ізоляції елементів комірок, виготовлених з органічних матеріалів	1 комірка	654,49
29010104	Випробування ізоляції первинних кіл комірок підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 комірка	1130,47
29010105	Випробування ізоляції вторинних кіл комірок підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 комірка	1130,47
29010106	Механічні випробування	1 комірка	1487,47
29010107	Перевірка якості виконання болтових контактних з'єднань шин	1 комірка	1844,46
29010108	Вимірювання опору контактів постійного струму	1 комірка	892,49
29010109	Заклучні роботи: складання протоколів перевірок та випробувань. Обробка матеріалів, складання та випуск технічного звіту	1 комірка	892,49
300101	Комплектні екрановані струмопроводи 6 кВ і вище	1 фаза	19835,99
30010101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією. Погодження програми робіт. Підготовка робочих місць.	1 послуга	3653,26
30010102	Вимірювання опору ізоляції	1 послуга	1712,47
30010103	Випробування ізоляції струмопроводу підвищеною напругою промислової частоти 50 Гц	1 послуга	4566,55
30010104	Перевірка якості з'єднань шин і екранів	1 послуга	7306,50
30010105	Перевірка відсутності короткозамкнутих контурів в екранах струмопроводів	1 послуга	1141,63
30010106	Перевірка відсутності водню в екранах	1 послуга	713,53
30010107	Заклучні роботи: складання протоколів перевірок та випробувань. Обробка матеріалів, складання та випуск технічного звіту	1 послуга	742,08
310101	Контактні з'єднання проводів, грозозахисних тросів, збірних та з'єднувальних шин	100 м	9649,38
31010101	Підготовчі роботи: ознайомлення з технічною документацією, зі схемами електричних з'єднань підприємства, складання протоколів підготовчих робіт, складання та погодження програми обстеження	1 послуга	1124,77
31010102	Контроль опресованих контактних з'єднань	1 послуга	473,59
31010103	Контроль контактних з'єднань, виконаних із застосуванням овальних з'єднувальних затискачів	1 послуга	1479,96
31010104	Контроль затяжних болтів контактних з'єднань	1 послуга	1835,16
31010105	Вимірювання перехідних опорів	1 послуга	473,59
31010106	Контроль контактних з'єднань, виконаних із застосуванням термітних патронів	1 послуга	473,59
31010107	Контроль контактних з'єднань жорстких збірних і з'єднувальних шин РУ, виконаних зварюванням	1 послуга	1479,96
31010108	Заклучні роботи: остаточна обробка матеріалів обстеження, розстановка захисних засобів на схемі грозозахисту; складання зведених таблиць, схем, випуск технічного звіту з рекомендаціями по підвищенню надійності роботи електричної мережі при впливі грозових перенапруг	1 послуга	2308,74
32	Різнi роботи	1 послуга	
3205	Тепловізійний контроль електрообладнання та повітряних ліній електропередавання	1500 точок вимірюв.	7967,80
3206	Вимірювання опору ізоляції КЛ та інших ліній (в т.ч. СПП) напругою до 1 кВ (двопровідна лінія)	1 лінія	331,74
3207	Вимірювання опору ізоляції КЛ та інших ліній (в т.ч. СПП) напругою до 1 кВ (трипровідна лінія)	1 лінія	473,93
3208	Вимірювання опору ізоляції КЛ та інших ліній (в т.ч. СПП) напругою до 1 кВ (чотирихпровідна лінія)	1 лінія	616,09
3209	Вимірювання опору розтікання струму контуру заземлення з діагоналлю до 20 м	1 вимірюв.	1325,09
3210	Вимірювання опору розтікання струму контуру заземлення з діагоналлю до 200 м	1 вимірюв.	1987,63
3211	Вимірювання опору розтікання струму контуру заземлення з діагоналлю до 500 м	1 вимірюв.	5962,90
3212	Пошук і визначення місця пошкодження кабелю з пропалюванням, довжина кабелю до 500 м	1 кабель	27605,94
3213	Пошук і визначення місця пошкодження кабелю з пропалюванням, довжина кабелю до 1000 м	1 кабель	44169,49
3214	Пошук і визначення місця пошкодження кабелю з пропалюванням, за кожні наступні 500 м	1 кабель	16563,58
3215	Вимірювання струмів витоку чи пробивної напруги ОПН	1 вимірюв.	1325,09
3216	Вимірювання опору ізоляції ОПН	1 вимірюв.	66,25
3217	Випробування обмоток реактора, ДГР	1 випроб.	4416,96
3218	Випробування збірних та з'єднувальних шин до 11 кВ	1 випроб.	5962,90
3219	Випробування збірних та з'єднувальних шин до 35 кВ	1 випроб.	7287,97
3220	Пошук пошкодженого ізолятора в закритих струмопроводах напругою до 1 кВ і понад 1 кВ з кількістю ізоляторів до 50 штук	1 пошкодж.	15459,34
3221	Пошук пошкодженого ізолятора в закритих струмопроводах напругою до 1 кВ і понад 1 кВ з кількістю ізоляторів до 100 штук	1 пошкодж.	17667,79
3222	Знімання, обробка і аналіз осцилограм	1 осцилограм	3975,28
3223	Перевірка і випробування трансформатора однофазного масляного напругою до 1 кВ	1 трансф.	1987,63
3224	Перевірка і випробування трансформатора однофазного масляного напругою до 11 кВ	1 трансф.	8613,06

3225	Перевірка і випробовування трансформатора однофазного масляного напругою до 35 кВ	1 трансф.	24514,07
3226	Перевірка і випробовування трансформатора однофазного масляного напругою до 110 кВ	1 трансф.	63604,08
3227	Перевірка і випробовування трансформатора однофазного сухого напругою до 1 кВ	1 трансф.	3312,72
3228	Перевірка і випробовування трансформатора однофазного сухого напругою до 11 кВ	1 трансф.	6625,44
3229	Перевірка і випробовування трансформатора трифазного сухого напругою до 1 кВ	1 трансф.	4637,80
3230	Перевірка і випробовування трансформатора трифазного сухого напругою до 11 кВ	1 трансф.	21201,36
3231	Перевірка і випробовування трансформатора трифазного сухого напругою понад 11 кВ	1 трансф.	47040,53
3301	Переносні електрифіковані інструменти	1 інструмент	586,14
330101	Огляд і оцінка стану електрифікованого інструменту	1 інструмент	58,61
330102	Вимірювання опору ізоляції обмоток і струмопровідного кабелю електрифікованого інструменті відносно корпусу і зовнішніх металевих деталей	1 інструмент	175,85
330103	Випробовування ізоляції обмоток і струмопровідного кабелю електрифікованого інструменті підвищеною напругою частоти 50 Гц	1 інструмент	234,46
330104	Перевірка роботи на холостому ході	1 інструмент	117,23
3401	Понижуючі трансформатори безпеки	1 трансф	293,09
340101	Вимірювання опору ізоляції обмоток понижуючого трансформатора безпеки	1 трансф	117,23
340102	Вимірювання ізоляції обмоток понижуючого трансформатора безпеки підвищеною напругою частоти 50 Гц	1 трансф	175,85

**Транспортні засоби, які використовуються під час надання послуг,
супутніх ліцензованих діяльності.**

№ п/п	Назва транспортного засобу	Загальна вартість 1 машини/одиниці з ПДВ	Загальна вартість 1 години роботи спецмеханізму з ПДВ	Загальна вартість 1 км пробігу з ПДВ
1	АП-17 ГАЗ-3307	429,36	636,85	40,49
2	АП-18 ГАЗ-3307	368,30	570,97	36,30
3	АП-17, АП-18, ГАЗ-3309	533,98	526,25	28,98
4	АП-17 ЗІЛ-130, ЗІЛ-43141	369,36	688,86	40,57
5	АП-17 ЗІЛ-130, ЗІЛ-43141 СМД-14	431,44	509,52	29,47
6	АП-17 ЗІЛ-131	375,13	716,41	55,13
7	ВС-22МС ЗІЛ-131	383,33	441,01	58,22
8	ПІ-28 ЗІЛ-131	352,21	731,27	55,86
9	АГП-30 МАЗ-6317F5	760,54	747,13	60,61
10	АГР-18 ТК-Г 33092	513,48	438,54	24,16
11	КС-2561 ЗІЛ-130, ЗІЛ-43141	353,56	636,07	43,66
12	КС-4572 КАМАЗ-53213 - 10т	464,48	721,44	50,33
13	КС КРАЗ-63221-18т	583,54	994,79	82,78
14	КС-5571 МАЗ-6317F5	913,37	846,82	58,37
15	БКУ Т-150, СМД-62	399,16	1 729,14	
16	БКУ Т-150, ЯМЗ-236	474,64	1 836,53	
17	Т-150, СМД-62 трактор	413,46	1 811,88	
18	БКУ ХТА-200	393,92	1 557,73	
19	МТЗ-80,82, Д-240 трактор	409,68	921,05	
20	МТЗ-80,82-ОПТ	414,50	924,95	
21	ГАЗ-33081	398,72		23,10
22	ГАЗ-33086	373,00		22,82
23	ГАЗ-3309	356,38		21,18
24	ГАЗ-53-4,5т	380,22		31,37
25	ГАЗ-53 ГАЗ-3307	388,00		33,22
26	ГАЗ-66-2,2т	384,18		38,44
27	ГАЗ-66 пасажир.	532,20		51,42
28	УАЗ (KRASZ), 39095(i), 374195	352,97		15,79
29	УАЗ-2206	316,18		19,09
30	УАЗ-3909	330,88		18,94
31	ЗІЛ-130В, ЗІЛ-4314, ЗІЛ-4415, до 6т	369,30		49,31
32	КАМАЗ-5410, КАМАЗ-54112, 10-20т	412,20		46,57
33	КАМАЗ-4310	382,32		43,42
34	КРАЗ-255, 10-20т	419,34		96,34
35	КРАЗ-258Б, 10-20т	417,86		71,52
36	КРАЗ-260В, 10-20т	430,97		96,34
37	МАЗ-54323, МАЗ-543205, 10-20т	508,93		65,53
38	МАЗ-54328, МАЗ-53371, 10-20т	657,80		80,38
39	ГАЗ-САЗ-3502, САЗ-3507, САЗ-3508	400,60		35,60
40	САЗ-3507, 4,5т	380,11		33,22
41	САЗ-3507, Д240, до 6т	381,78		23,11
42	Фургон, JAC N56, TKJ189	418,66		14,70
43	GREAT WALL	423,73		11,64
44	BA3-2107	383,60		10,55
45	BA3-21093	321,70		8,29
46	BA3-21099	343,44		8,29
47	BA3-2110, BA3-2111	319,9		7,45
48	BA3-21213	365,83		13,45
49	3A3-110206	311,68		6,88
50	Renault Lodgy	456,23		6,47
51	Renault Logan	416,80		6,79
52	Renault Trafic	512,65		8,89
53	CITROEN C-ELYSEE	394,74		7,51
54	CITROEN BERLINGO (TK PP-APM)	380,87		7,51
55	CITROEN JUMPER (TK CTRJR-ВІП9)	505,16		10,69
56	PEUGEOT LANDTREK	404,44		10,1